

PROJECTE DE PINTAT DE PARAMENTS DE TÚNELS DE LA RONDA LITORAL (B-10) EN LA SEVA FRANJA COSTANERA

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT
1	PPPTB1001	M2	PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIES A PINTAR MITJANÇANT LA NETEJA AMB AIGUA A UNA PRESSIÓ MÍNIMA DE 400 BARS, PODENT-SE SOL·LICITAR PUNTUALMENT FINS A 800 BARS, ELIMINANT PINTURA ANTIGA Y LA RESTA DE CONTAMINANTS ADHERITS AL MURS I HASTIALS. SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PINTURA PER A REVESTIMENT D' ACABAT DE TÚNELS D' ALTA DURESA I RESISTÈNCIA A LA ABRASIÓ, AMB PROTECCIÓ CONTRA LA CARBONATACIÓ I L' ATAC QUÍMIC CONTRA EL AGENTS CONTAMINANTS DEL TÚNEL, TOLERANT A SUPERFÍCIES HUMIDES I D' ALTA REFLECTANCIA A LA LLUM. APLICACIÓ EN CAPES NECESSÀRIES PER ACONSEGUIR UN GRUIX MÍNIM TOTAL DE 200 MICRES EN PEL·LÍCULA SECA I EN COLOR A ESCOLLIR PER LA PROPIETAT. TIPUS "7A-200 C-POX W 200 HB" O SIMILAR. APLICACIÓ EN HASTIALS I MURS FINS A UNA ALTURA MÀXIMA DE 5 METRES. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS. INCLOU TALL DE CARRIL EN QUALESVOL HORARI I PROTECCIÓ D' INSTAL·LACIONS I ELEMENTS DE TÚNEL.	27.063,02
			POBLENOU HASTIAL CENTRAL	2.599,38
			POBLENOU HASTIALS LATERALS	3.729,60
			VILA OLÍMPICA HASTIAL CENTRAL	3.329,45
			VILA OLÍMPICA HASTIALS LATERALS	5.918,85
			PLA DE PALAU HASTIAL CENTRAL	2.358,72
			PLA DE PALAU HASTIALS LATERALS	3.057,60
			COLOM HASTIAL CENTRAL	1.970,33
			COLOM HASTIALS LATERALS	4.099,10
2	PPPTB1002	UD.	SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ D' EMBELLIDOR DE TÚNEL DE PLANXA D' ACER GALVANITZAT PER AL TÚNEL DE COLOM DE DIMENSIONS 0,08 X 0,6 X 3 M. FIXAT A PARAMENT LATERAL DE TÚNEL. INCLOU RETIRADA DEL EMBELLIDOR EXISTENT I PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE PER AL SEU ANCLATGE I TALL DE CARRIL EN QUALESVOL HORARI. TOT INCLÓS.	350,00
			EMBELLIDORS COLOM A COL·LOCAR	350,00
4	PPPTB1003	PA.	PARTIDA ALÇADA D' ABONAMENT ÍNTEGRE DE SEGURETAT I SALUT PER LES OBRES A EXECUTAR	1,00
			PARTIDA ALÇADA PER SEGURETAT I SALUT	1,00

PROJECTE DE PINTAT DE PARAMENTS DE TÚNELS DE LA RONDA LITORAL (B-10) EN LA SEVA FRANJA COSTANERA

QUADRE DE PREUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
1	PPPTB1001	M2	ADHERITS AL MURS I HASTIALS. SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PINTURA PER A REVESTIMENT D' ACABAT DE TÚNELS D' ALTA DURESA I RESISTENCIA A LA ABRASIÓ, AMB PROTECCIÓ CONTRA LA CARBONATACIÓ I L' ATAC QUÍMIC CONTRA EL AGENTS CONTAMINANTS DEL TÚNEL, TOLERANT A SUPERFÍCIES HUMIDES I D' ALTA REFLECTANCIA A LA LLUM. APLICACIÓ EN CAPES NECESSÀRIES PER ACONSEGUIR UN GRUIX MÍNIM TOTAL DE 200 MICRES EN PELÍCULA SECA I EN COLOR A ESCOLLIR PER LA PROPIETAT. TIPUS "7A-200 C-POX W 200 HB" O SIMILAR. APLICACIÓ EN HASTIALS I MURS FINS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5 METRES. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS. INCLOU TALL DE CARRIL EN QUALESEVOL HORARI I PROTECCIÓ D' INSTAL·LACIONS I ELEMENTS DE TÚNEL. (VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)	23,11	€
2	PPPTB1002	UD.	SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ D' EMBELLIDOR DE TÚNEL DE PLANXA D' ACER GALVANITZAT PER AL TUNEL DE COLOM DE DIMENSIONS 0,08 X 0,6 X 3 M. FIXAT A PARAMENT LATERAL DE TÚNEL. INCLOU RETIRADA DEL EMBELLIDOR EXISTENT I PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE PER AL SEU ANCLATGE I TALL DE CARRIL EN QUALESEVOL HORARI. TOT INCLÓS. (CENT-DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	119,31	€
4	PPPTB1003	PA.	PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT PER LES OBRES A EXECUTAR (SIS MIL SIS-CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA SIS CENTIMS)	6.669,76	€

PROJECTE DE PINTAT DE PARAMENTS DE TÚNELS DE LA RONDA LITORAL (B-10) EN LA SEVA FRANJA COSTANERA

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPPTB1001	M2	PREPARACIO DE SUPERFICIES A PINTAR MITJANÇANT LA NETEJA AMB AIGUA A UNA PRESSIÓ MÍNIMA DE 400 BARS, PODENT-SE SOL.LICITAR PUNTUALMENT FINS A 800 BARS, ELIMINANT PINTURA ANTIGA Y LA RESTA DE CONTAMINANTS ADHERITS AL MURS I HASTIALS. SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PINTURA PER A REVESTIMENT D' ACABAT DE TÚNELS D' ALTA DURESA I RESISTENCIA A LA ABRASIÓ, AMB PROTECCIÓ CONTRA LA CARBONATACIÓ I L' ATAC QUÍMIC CONTRA EL AGENTS CONTAMINANTS DEL TÚNEL, TOLERANT A SUPERFICIES HUMIDES I D' ALTA REFLECTANCIA A LA LLUM. APLICACIÓ EN CAPES NECESSÀRIES PER ACONSEGUIR UN GRUIX MÍNIM TOTAL DE 200 MICRES EN PELÍCULA SECA I EN COLOR A ESCOLLIR PER LA PROPIETAT. TIPUS "7A-200 C-POX W 200 HB" O SIMILAR. APLICACIÓ EN HASTIALS I MURS FINS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5 METRES. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS. INCLOU TALL DE CARRIL EN QUALEVOL HORARI I PROTECCIÓ D' INSTAL.LACIONS I ELEMENTS DE TÚNEL.	23,11	27.063,02	625.426,39
2	PPPTB1002	UD.	SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ D' EMBELLIDOR DE TÚNEL DE PLANXA D' ACER GALVANITZAT PER AL TUNEL DE COLOM DE DIMENSIONS 0,08 X 0,6 X 3 M. FIXAT A PARAMENT LATERAL DE TÚNEL. INCLOU RETIRADA DEL EMBELLIDOR EXISTENT I PREPARACIÓ DE SUPERFICIE PER AL SEU ANCLATGE I TALL DE CARRIL EN QUALEVOL HORARI. TOT INCLÓS.	119,31	350,00	41.758,50
4	PPPTB1003	PA.	PARTIDA ALÇADA DE SEURETAT I SALUT PER LES OBRES A EXECUTAR	6.669,76	1,00	6.669,76
TOTAL						673.854,65 €

PROJECTE DE PINTAT DE PARAMENTS DE TÚNELS DE LA RONDA LITORAL (B-10) EN LA SEVA FRANJA COSTANERA

PRESSUPOST D' EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL.....	673.854,65
13,00% DESPESES GENERALS SOBRE 673.854,65.....	87.601,10
6,00% DESPESES GENERALS SOBRE 673.854,65.....	40.431,28
Subtotal	801.887,04

18,00% IVA SOBRE 801.887,04.....	144.339,67
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 946.226,70

Aquest pressupost d' execució per contracte puja a:

(NOU CENTS QUARANTA-SIS MIL DOSCENTS VINT-I SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

Barcelona, Juny de 2010
L' Autor de Projecte



David Creus Martinez
Enginyer de Camins, Canals i Ports
SGS Tecnos S.A.